

云环（郁南）审〔2023〕01号

关于郁南县连成机动车检测有限公司汽车检测 建设项目环境影响报告表的批复

郁南县连成机动车检测有限公司（统一社会信用代码：
91445322MA7LX7CB49）：

你单位报送的《郁南县连成机动车检测有限公司汽车检测建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、郁南县连成机动车检测有限公司汽车检测建设项目（以下简称“项目”，项目代码：2205-445322-04-01-262789）位于云浮市郁南县连滩镇西郊农机厂后的简易房屋地块内，地理坐标为东经111度43分13.612秒，北纬22度56分13.286秒（来源：91位图助手）。项目总投资200万元，环保投资约6万元，占地面积2200平方米，总建筑面积600平方米，主要从事汽车检测业务，年检测车辆15000台（**仅开展汽油车检测业务，不开展柴油车辆检测业务**）。项目员工人数为10人，不设食宿，单班制，工作时间8小时，全年工作250天。

二、根据《报告表》的评价结论、广东粤环生态环境有限公司的技术评估意见，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采用的污染防治、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。我局召开建设项目环境影响评价审查会议审议，原则通过了该项目报批的《报告表》，你单位应按照《报告表》内容组织实施。

三、项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）落实生态保护及恢复措施。施工期临时用地控制在项目红线内，不得占用红线外用地。避免在雨季施工，减少水土流失。运营期加强项目厂界绿化，形成隔离区域，降低对周边敏感点的影响。

（二）严格落实大气污染防治措施。施工期设置封闭围挡，施工作业区域洒水抑尘。运营期汽车检测尾气通过连接集气管道收集后由15m高排放筒排放，废气应满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准要求。

（三）严格落实水污染防治措施。施工废水经临时设置的沉淀池处理后回用于施工现场抑尘。运营期项目不产生生产废水，生活污水经三级化粪池处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及连滩镇生活污水处理厂进水标准的较严值后经市政污水管网排入连滩镇生活污水处理厂处

理。

(四) 严格落实噪声污染防治措施。选用低噪设备并采取有效的减振、隔声措施,在靠近幼儿园一侧设置声屏障(参照高速公路弧形隔音板建设),合理安排作业时间,施工期噪声应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的排放限值要求,运营期项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。

(五) 严格落实固体废物分类处理处置要求,按照分类收集和综合利用的原则,落实固体废物的处理处置,防止造成二次污染。

(六) 项目应按国家和省的有关规定开展跟踪监测。

(七) 如颁布了适用于本项目的污染物排放的新标准或要求,则按新标准或要求执行。

四、《报告表》经批准后,建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、该项目还应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后,你单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序,对配套建设的环境保护设施进行验收。建设项目环境保护“三同时”监督管理工作由云浮市生态环境局郁南分局执法大队负责。

六、其他未尽事宜，以有关法律、法规为准。

云浮市生态环境局
2023年2月13日

公开方式：主动公开

抄送：云浮市生态环境局、云浮市生态环境局郁南分局执法大队、广东粤环
生态环境有限公司

云浮市生态环境局郁南分局办公室

2023年2月13日印发
